

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwacji i pomiarów instalacji i urządzeń znajdujących się na Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 oraz na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32.

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 247-55-00.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwacji i pomiarów instalacji i urządzeń znajdujących się na Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 oraz na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32:

Wyszczególnienie elementów poszczególnych instalacji:

Pływalnia Rawszczyzna:

1. Instalacja p.poż:

- centrala sygnalizacji pożaru Sagitta 250 szt. 1;
- jonizacyjna czujka dymu DIO 40 szt. 154;
- czujka optyczna dymu DOR 40 szt. 4;
- czujka temperaturowa TUP 40 szt. 3;
- ROP typ ROS-09 szt.16.

2. Instalacja oddymiania:

- klapy p.poż. z elektromagnesem 24V DC 24 W szt. 42;
- centralka oddymiania RZN 4332 szt. 1;
- panel centralki oddymiania GE 512 szt.4

3. Instalacja nagłośnienia DSO:

- szafy nagłośnienia (wzmacniacze, zasilacze, akumulatory i inne (Ambient));
- kolumna LBC 3210/00 szt. 50;
- głośnik nt. LBC 3018/00 szt. 110;
- głośnik pt. LBC 3087/41 szt. 202;
- tuba LBC 3700/00 szt. 12;
- głośniki pożarowe dużej mocy: 120W, 100V szt.13 (Ambient);
- mikrofon strażaka i mikrofony strefowe sz.6.

Hala Sportowo-Widowiskowa:

1. Instalacja p.poż – w skład instalacji wchodzi dwie centrale Polon 4000, 755 elementów instalacji (czujki DOT40, ROP), 63 EKS oraz 6 czujek liniowych.

2. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – w skład instalacji wchodzi 512 opraw oświetleniowych firmy THORN monitorowanych przez system Explorer Vision Computer XV500. Instalacja zasilana awaryjnie z agregatu prądotwórczego.

3. Instalacja DSO – w skład instalacji wchodzi 484 głośników w 20 liniach podzielonych na 6 stref oraz 16 wzmacniaczy Bosch.

4. Instalacja oddymiająca – w skład instalacji wchodzi 4 centrale UCS 4000 Polon Alfa, 2 centrale Omega Mercor, 2 wentylatory oddymiające, 3 mechanizmy otwierania okien, 2 świetliki dachowe, 40 klap pożarowych, 8 zasilaczy klap Merawex.

5. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu- w skład instalacji wchodzi centrala Galaxy 520, 20 RIO, 152 czujki ruchu (typ PIR+mikrofala), 2 drzwi z kontrolą dostępu.

6. Instalacji tryskaczowej – w skład instalacji wchodzi: pompownia z trzema pompami- 2 główne Instal kompakt typ 81/200 o mocy 37 kW, 1 jockey o mocy 0,75 kW. Zbiornik dwukomorowy o pojemności 150 m³ oraz 1478 tryskaczy.

Badania i sprawdzenia:

Raz w roku należy wykonać następujące badania i sporządzić z nich protokoły (zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej):

1. Badanie działania głównego wyłącznika prądu (hala plus pływalnia);
2. Badanie głównego wyłącznika zasilania rezerwowego(hala plus pływalnia);
3. Sprawdzenie działania Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) (hala plus pływalnia);
4. Sprawdzenie działania Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) (hala plus pływalnia);
5. Pomiary czujników izotopowych (pływalnia).

Ważne! Przed złożeniem oferty oferent powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną instalacji oraz dokonać wizji lokalnej.

Przeglądy muszą być przeprowadzane z odpowiednią częstotliwością i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Czynności sprawdzające należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta elementów instalacji.

W ofercie należy uwzględnić podstawowe materiały do konserwacji i czyszczenia elementów instalacji. Oferent musi zadeklarować gotowość podjęcia naprawy instalacji w przypadku awarii w ciągu 24 godzin. Ewentualne naprawy instalacji wymagające wymiany elementów instalacji będą rozliczane osobnymi zleceniami.

Przeglądy i protokoły należy wykonać w zakresie zgodnym z wymogami Państwowej Straży Pożarnej (np. sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu). Wykonawca przeglądów jest zobowiązany dokonywać stosownych wpisów odpowiednich rejestrach, dziennikach itp.

TRYB POSTĘPOWANIA

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł. Zamówienie dokonane będzie poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, co potwierdza oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym.

Ofertę należy przygotować zgodnie z **Formularzem ofertowym** stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.

TERMIN REALIZACJI

Wymagany termin realizacji zamówienia: usługa realizowana będzie od **16.01.2023 r.** do **15.01.2025 r.**

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa brutto – 100%.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę i uzyska 100 pkt.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę obejmującą całość zamówienia można składać w terminie do dnia **11.01.2023 r. do godz. 10:00** w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, pok.

2.22. w zamkniętej kopercie w opisanej: **Wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwacji i pomiarów instalacji i urządzeń** lub przesyłając ofertę zawierającą wymagane załączniki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mosir.ostrowiec.pl. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.01.2023 o godzinie 10:15, w siedzibie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, pok. nr. 2.40.

INFORMACJE DODATKOWE

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia ewentualnych ustnych negocjacji z Wykonawcami obecnymi podczas sesji otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi w ofercie jako cena oferty.
- 3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia zostanie ustalone zgodnie ze złożoną ofertą. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
- 4) Szczegółowych informacji na temat postępowania udziela Kierownik Pływalni -Krzysztof Przygoda – tel. 607-114-010.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c) 6 RODO), a ich administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Dane kontaktowe: email: biuro@mosir.ostrowiec.pl, telefon: (0 41) 247-55-00.

Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej MOSiR w zakładce RODO.

Zatwierdzam

Piotr Węglewicz – Dyrektor MOSiR